Cámara de la Construcción

Gerencia de Ingeniería y Obras

Marzo 2024

Criterios de Trabajo

- Efectuar inversiones por crecimiento y capacidad de las instalaciones
- Traspaso de carga al Sistema de 132kV
- Disminución de Pérdidas Técnicas
- Abastecimiento ante contingencia (N-1)
- Actualización de equipos de maniobra
- Incorporación de Tecnología en Control y Teleoperación de la Red
- Mejora calidad de servicio (FMK - DMK)

Indicadores de Calidad de Servicio







Obras Ejecutadas 2022/2023

Líneas de Alta Tensión

- Reconstrucción de Líneas en el sector NE y SE Provincial
- Construcción de LAT 132 kV ET Pilar – ET Suroeste
- Construcción de LAT 132 kV ET Montecristo – ET Guiñazu
- Puesta en servicio LAT 132 kV ET Leones – ET Marcos Juárez

Estaciones Transformadoras

- ET Bialet Masse 132/13,2 kV 2x25 MVA GIS (2022)
- ET Alta Gracia Norte 132/33/13,2 kV – 2x28/40 MVA GIS /2023)
- ET Bell Ville 132/13,2 kV – 2x40/55 MVA GIS (2024)
- Construcción ET Oeste 132/13,2 kV 3x40/55 MVA GIS (2024)
- Construcción ET San Isidro 132/66/13,2 kV 2x40/55 MVA+1x40/55 MVA GIS (2024)
- Construcción ET Marcos Juárez 132/13,2 kV 1x40/55 MVA (2024)
- ET Alejo Ledesma ADMINISTRACION

Obras Civiles

- Remodelación Pisos 3º,4º y 5º Edificio Central
- Primera Etapa RAT
- Remodelación Edificio Guardia Arguello
- Remodelación Edificio de Zona E Rio Ceballos y Zona F Río Cuarto
- Parque Temático de la Energia.
- Remodelación Edificio “la Colorada” Centro Control Alta y Media Tensión

Presupuesto 2024

Obras a iniciar :	42
Obras en ejecución:	25
TOTAL OBRAS:	**67**



OBRAS A EJECUTAR



4

Líneas de Alta Tensión

- Construcción de LST 132 kV ET Ombúes – ET Calasanz
- Apertura LAT 132 kV ET Los Molinos - ET La Viña / Construcción de LAT 132 kV Doble Terna vinculo ET Los Reartes (Calamuchita)
- Reconstrucción de Líneas 66kV en Provincia Córdoba

5

Estaciones Transformadoras

- Remodelación ET La Laguna 66/33/13,2 kV 2x16/22
- Remodelación ET Las Higueras 132/33/12,2 kV
- Construcción ET Los Reartes (Calamuchita)132/33/13,2 kV 2x40/55 MVA GIS LIBRE de SF6
- ET Parque Solar Arroyo Cabral

5

Obras Civiles

- Remodelación Edificio Mantenimiento Redes Subterráneo
- Segunda Etapa Taller Electromecánico predio Central Suroeste
- Edificio Mantenimiento Línea Aéreas Sur

16

Obras Distribución

. 7 Obras Tendido Alim/Distribuidores Aereos y Subterraneos en MT (13,2kV y 33kV)- Capital

. 4 Obras Tendido de Alim/Distribuidores Aereos y Subterraneos en MT(13,2kV y 33kV)- Interior

. 2 Construccion de Redes Preensambladas Antifraude en BT (220V- 380 V)- Cap. e Int.

. 3 Construccion de Subestaciones Transformadoras y CRD (13,2kV/0,231-0,4kV)- Cap. e int.

OBRAS DISTRIBUCION CAPITAL 2024

DESCRIPCION OBRA	PRESUPUESTO TOTAL	DESEMBOLSO 2024
NUEVOS DISTRIBUIDORES DESDE E.T. / S.E.A. TABLADA	USD 1.302.857,14	USD 801.563,75
NUEVO DISTRIBUIDOR GALERÍA NORTE DESDE E.T. LA TABLADA	USD 600.000,00	USD 435.000,00
TENDIDO DE ALIMENTADORES SUBTERRANEOS “SOCORRO" DESDE E.T. CALASANZ A E.T. TABLADA	USD 1.177.142,86	USD 853.428,75
CAMBIO DE LEVANTADAS Y REMODELACIÓN DE DISTRIBUIDORES DESDE E.T. NUEVA CÓRDOBA	USD 1.142.857,14	USD 806.200,00
CONSTRUCCIÓN ELECTROMECÁNICA DE CENTRO REDUCIDO DE DISTRIBUCIÓN “CARCANO” – CÓRDOBA CAPITAL.	USD 714.285,71	USD 517.857,50
TENDIDO DE NUEVOS DISTRIBUIDORES EN M.T. 13,2 KV DESDE NUEVA E.T. SAN ISIDRO	USD 1.714.285,71	USD 1.150.886,25
NUEVOS DISTRIBUIDORES DESDE S.E.A. 25 DE MAYO	USD 742.857,14	USD 538.571,25
TENDIDO DE NUEVOS ALIMENTADORES EN MT DESDE ET SUR A SEA SAN VICENTE.	USD 857.142,86	USD 621.428,75
TOTAL OBRA DISTRIBUCION CAPITAL	**USD 8.251.428,57**	**USD 5.724.936,25**

OBRAS
DISTRIBUCION
CAPITAL
2024

PUBLICADAS MARZO 2024

01	[illegible]
02	[illegible]
03	[illegible]
04	[illegible]

OBRAS DISTRIBUCION CAPITAL 2024

EPEC

A PUBLICAR ABRIL

A PUBLICAR MAYO

A PUBLICAR JUNIO

OBRAS
DISTRIBUCION
CAPITAL
2024

TELEMEDICIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN CIUDAD DE CÓRDOBA

2791 Centros de Transformación Telemedidos y Digitalizados

58%
Centros de Transformación de la Ciudad de Córdoba

INVERSIÓN
$3.545 MILLONES

OBRAS
DISTRIBUCION
CAPITAL
2024

MEDICION INTELIGENTE CIUDAD DE CÓRDOBA

41%

de los Usuarios de EPEC con tecnología de Medición Inteligente y Telemedición

230.000 Medidores Inteligentes Y Telemedidos Ciudad de Córdoba

INVERSIÓN

$6.323 MILLONES

OBRAS DISTRIBUCION INTERIOR 2024

DESCRIPCION OBRA	PRESUPUESTO TOTAL	DESEMBOLSO 2024
REMODELACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS CONVENCIONALES DE BT POR CABLE PREENSAMBLADO EN BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL EJE.	USD 1.142.857,14	USD 703.126,25
NUEVOS DISTRIBUIDORES DESDE E.T. BIALET MASSÉ, LÍNEA AÉREA EN M.T. DESDE LA FALDA A VALLE HERMOSO Y LÍNEA AÉREA EN 33 KV DESDE TUCLAME A SERREZUELA	USD 1.714.285,71	USD 1.242.857,50
REMODELACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS CONVENCIONALES DE BT POR CABLE PREENSAMBLADO EN BARRIOS DE LAS LOCALIDADES DE CABALANGO, TANTI Y PARQUE SIQUIMAN.	USD 1.142.857,14	USD 703.126,25
CONSTRUCCIÓN ELECTROMECÁNICA DE CENTRO REDUCIDO DE DISTRIBUCIÓN “SAN MARTÍN” – VILLA CARLOS PAZ.	USD 714.285,71	USD 517.857,50
TENDIDO DE NUEVA LÍNEA AÉREA 33 KV DESDE E.T. LAS HIGUERAS HASTA CHUCUL	USD 1.000.000,00	USD 705.425,00
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES AÉREAS TIPO E415 Y E414 EN ZONA "D" Y DISTRITOS	USD 142.857,14	USD 103.571,25
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS EN M.T. EN ZONA "D" Y DISTRITOS	USD 171.428,57	USD 124.286,25
TENDIDO DE ALIMENTADORES Y DISTRIBUIDORES SUBTERÁNEOS EN M.T. EN LAS LOCALIDADES DE BELL VILLE Y MARCOS JUAREZ	USD 857.142,86	USD 621.428,75
TOTAL OBRA DISTRIBUCION INTERIOR	**USD 6.885.714,29**	**USD 4.721.678,75**

OBRAS DISTRIBUCION INTERIOR 2024



A PUBLICAR AGOSTO

A PUBLICAR JULIO

A PUBLICAR AGOSTO

A PUBLICAR JULIO

01

02

03

04

OBRAS DISTRIBUCION INTERIOR 2024



A PUBLICAR JUNIO

A PUBLICAR AGOSTO

A PUBLICAR JUNIO

05

06

07

08

OBRAS TRANSMISION 2024

DESCRIPCION OBRA	DEPTO.	PRESUPUESTO TOTAL	DESEMBOLSO 2024
REPOTECIACIÓN ET LA LAGUNA 66/33/13,2 KV KV TRAFO 2X10 MVA EN ET LA LAGUNA - 2 CAMPO LINEA ENTRADA - SALIDA PARA MANIOBRA	San Martin	USD 5.800.000,00	USD 4.611.417,50
REPOTENCIACIÓN ET LAS HIGUERAS 132/33/12,2 KV - 3 CAMPOS DE TRANSFORMACIÓN Y CELDAS DE DISTRIBUCIÓN 33/13,2 KV - TRAFO 40/55 MVA. CONSTRUCCIÓN DE 13 KM DE LÍNEA DE 33 KV ENTRE ET LAS HIGUERAS Y CHUCUL (OBRA EPEC)	Río Cuarto	USD 6.500.000,00	USD 5.167.967,50
NUEVA ET CALAMUCHITA 132/33/13,2 KV TRAFO 2X28/40 MVA.	Calamuchita	USD 16.500.000,00	USD 6.787.695,00
REPOTENCIACIÓN BARRA 132 KV Y SALA DE CELDAS 13,2 KV ET PRINCIPAL CARLOS PAZ	Carlos Paz	USD 3.700.000,00	USD 1.522.090,00
E.T. PARQUE SOLAR ARROYO CABRAL	San Martin	USD 5.709.375,00	USD 5.709.375,00
REFUERZO DE TORRE METÁLICA N°65, PERTENECIENTE A LÍNEA DE ALTA TENSIÓN ENTRE E.T. MOLINOS - E.T. LA VIÑA	Calamuchita	USD 1.875.000,00	USD 1.875.000,00
LAT 132 KV APERTURA LAT ET MOLINOS - ET LA VIÑA DOBLE TERNA AL/AC 300/50 (18 KM) - CAMBIO CONDUCTOR ACCR ET LOS MOLINOS - DERIVACIÓN (11 KM)	Calamuchita	USD 11.000.000,00	USD 4.418.150,00
LTS 132 KV ET CALASANZ – ET SANTA ANA – ET OMBUES (OBRA MIXTO/EXTERNO) (LST CU 630 15 KM)	Capital	USD 20.000.000,00	USD 2.363.980,00
TOTAL OBRA TRANSMISION		**USD 71.084.375,00**	**USD 32.455.675,00**

OBRAS TRANSMISION
de Mayor Importancia
2024

Remodelación y repotenciación ET LA LAGUNA 66/33/13,2kV

EPEC



Plazo Ejecuc.: 420 días

Presup. Of. Estimado:

USD 8.800.000

A PUBLICAR MAYO 2024

- Ampliación y Recuperación de Capacidad de Transporte
- Transformadores 16/22MVA 66/33/13,2kV
- Barra 66kV con tecnología AIS. Instalación de Sistema antiincendio.
- **Área y Localidades beneficiadas:** La Laguna, Pasco, Ticino, Etruria, Idiazabal y Ausonia.

OBRAS TRANSMISION
de Mayor Importancia
2024

ET Las Higueras 132/33/13,2kV. Ampliación campo Transformador y Modernización celdas de MT 13,2 kV

Presup. Of. Aprox.:
USS 6.500.000

Plazo ejecución: 420 días

A PUBLICAR MAYO 2024



- Ampliación de potencia instalada y aumento de Capacidad de Transporte
- Nuevo Transformador 28/40 MVA 132/33/13,2kV
- Nuevo tren de Celdas en 13,2kV con tecnología AIS. Construcción nuevo edificio de celdas de MT en 13,2kV.
- Adecuación sala de celdas existente para nuevas celdas de MT en 33kV con tecnología AIS.
- **Área y Localidades beneficiadas:** Las Higueras, alrededores de la ciudad de Río Cuarto y distribuidores en 33kV a zonas fabriles aledañas (AVEX e YPF).

OBRAS TRANSMISION
de Mayor Importancia
2024

Construcción ET LOS REARTES 132/33/13,2 kV



Presup. Of. Aprox.:
USS 16.300.000

Plazo ejecución: 480 días

A PUBLICAR
JULIO 2024

- 2 Transformadores 40/55MVA 132/33/13,2kV
- Barra 132kV con tecnología GIS de bajo impacto ambiental. Primera en Córdoba
- **Localidades beneficiadas:** Valle de Calamuchita (Santa Rosa, Los Reartes, Villa Gral. Belgrano, Los Espinillos, Ciudad del Parque, Villa Santa Mónica)

OBRAS TRANSMISION
de Mayor Importancia
2024

Construcción ET Parque Solar Arroyo Cabral

Presup. Of. Aprox.:
$1.852.812.328

Plazo ejecución: 210 días

APERTURA 2DO SOBRE 22/03/2024

- Transformador 7,5MVA 33/13,2kV
- Generación del Parque: Primera Etapa: 5MW
- Tecnología AIS Convencional
- **Generación comunitaria- Localidad beneficiada: Villa Maria y alrededores.**

OBRAS TRANSMISION
de Mayor Importancia
2024

LAT 132kV Acometida a E.T. Los Reartes	
LONGITUD	14,5km
TIPOLOGIA	Línea Aérea
TERNAS	Doble Terna
CONDUCTOR	Al/Ac 300/50
PRESUPUESTO OF. APROX.	U$D 14.100.000
PLAZO EJECUC.	360 DIAS
Con tendido de FO	

A PUBLICAR SEPTIEMBRE 2024

OBRAS TRANSMISION
de Mayor Importancia
2024

1 - LAT 132kV Calasanz – Santa Ana	
LONGITUD	5,2km
TIPOLOGIA	Subterránea
CONDUCTOR	1000 Al
PRESUPUESTO	U$D 4.500.000
PLAZO EJECUC.	360 DIAS
Con tendido de FO	

2 - LAT 132kV Santa Ana – Los Ombúes	
LONGITUD	14,2km
TIPOLOGIA	Subterránea
CONDUCTOR	1000 Al
PRESUPUESTO	U$D 11.200.000
PLAZO EJECUC.	480 DIAS
Con tendido de FO	

A PUBLICAR OCTUBRE 2024

OBRAS CIVILES
Inicio 2024

DESCRIPCION OBRA	PRESUPUESTO TOTAL	DESEMBOLSO 2024
REACONDICIONAMIENTO EDILICIO PARA MANTENIMIENTO DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS – COMPLEJO DEÁN FUNES – E.P.E.C.	USD 971.428,57	USD 704.286,25
CONSTRUCCIÓN EDIF TEM- E.T.SUROESTE	USD 10.000.000,00	USD 3.625.000,00
EDIFICIO MANTENIMIENTO LINEA SUR	USD 1.285.714,29	USD 559.285,00
BASE CIVIL PARA CENTRO COMPACTO DE TRANSFORMACIÓN	USD 248.500,00	USD 248.500,00
TOTAL OBRA CIVIL	**USD 12.505.642,86**	**USD 5.137.071,25**

OBRAS CIVILES
de Mayor Importancia
2024

REACONDICIONAMIENTO EDILICIO PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS SUBTERRÁNEAS – COMPLEJO DEÁN FUNES

EPEC

PUBLICADA FEBRERO 2024



Plazo de Obra: 240 días
Presup. Of.: $ 726.712.080, 61

- Reacondicionamiento edilicio completo.
- Nuevas cocheras para vehículos operativos.
- Ampliación de baños
- Nuevas oficinas para sector administrativo y técnico.
- Nueva cubierta en sector taller.
- Nuevo sistema de acondicionamiento.

ÁREA OFICINAS
ÁREA TALLER
ÁREA COCHERAS

OBRAS CIVILES
de Mayor Importancia
2024

BASE OPERATIVA SUROESTE: 2da. ETAPA TRASLADO TALLER ELECTROMECÁNICO (TEM)

PUBLICADA FEBRERO 2024

Plazo de Obra: 540 días
Presup. Of. Aprox.: USS 15.000.000



Segunda etapa:

- Infraestructura vial.
- Nuevo edificio de Taller Electromecánico en tres modulos.
- Planta de tratamiento de residuos Industriales.
- Cocheras para vehículos operativos.

OBRAS GENERACIÓN 2024

BG	Biogás
BRS	Biogás de relleno sanitario
PAH	Pequeño aprovechamiento hidroeléctrico
PSFV	Parque solar fotovoltaico

DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL		Ubicación (Ciudad y Departamento)		Contrato de construcción	Potencia [MW]	Presupuesto de inversión
BG	BAJO GRANDE	Córdoba	Capital	EPC	0,66	USD 1.000.000
BRS	PIEDRAS BLANCAS	Córdoba	Capital	EPC	3,20	USD 4.500.000
PAH	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	Cruz del Eje	EPC	1,00	USD 2.000.000
PAH	LA VIÑA	Las Tapias	San Javier	EPC	6,00	USD 10.000.000
PAH	PICHANAS	Pichanas	Cruz del Eje	BMT	0,78	USD 2.000.000
PAH	SAN MARCOS SUD	San Marcos Sud	Unión	EPC	0,60	USD 2.000.000
PAH	VILLA MARÍA	Villa María	Gral. San Martín	EPC	0,67	USD 2.000.000
PSFV	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	Cruz del Eje	BMT	3,50	USD 3.500.000
PSFV	SAN FRANCISCO	San Francisco	San Justo	BMT	3,00	USD 3.000.000
PSFV	SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR	San Francisco del Chañar	Sobremonte	BMT	6,00	USD 6.000.000
PSFV	VILLA MARÍA	Villa María	Gral. San Martín	BMT	3,00	USD 3.000.000
PSFV	GDC Arroyo Cabral	Arroyo Cabral	Gral. San Martín	EPC	5,00	USD 4.400.000
TOTAL EN OBRAS DE GENERACIÓN RENOVABLE						**USD 43.400.000**

OBRAS DE GENERACIÓN Renovable 2024

Parque Solar Fotovoltaico San Francisco del Chañar

Plazo ejecución: 3 años (desde Agosto 2023)

- Tipo de construcción: BMT (Construcción y transferencia)
- Potencia: 6 MW
- Con licencia ambiental
- Aportará la energía equivalente al consumo eléctrico promedio de 22.500 habitantes.
- **Monto de inversión aproximado: U$D 6.000.000.-**

Parque Solar Fotovoltaico Cruz del Eje

Plazo ejecución: 3 años (desde Agosto 2023)

- Tipo de construcción: BMT (Construcción y transferencia)
- Potencia: 3,5 MW
- En trámite la licencia ambiental
- Aportará la energía equivalente al consumo eléctrico promedio de 13.000 habitantes.
- **Monto de inversión aproximado: U$D 3.500.000.-**

OBRAS DE GENERACIÓN Renovable 2024

Parque Solar Fotovoltaico San Francisco

Plazo ejecución: 3 años (desde Agosto 2023)

- Tipo de construcción: BMT (Construcción y transferencia)
- Potencia: 3 MW
- En trámite la licencia ambiental
- Aportará la energía equivalente al consumo eléctrico promedio de 11.500 habitantes.
- **Monto de inversión aproximado: U$D 3.000.000.-**

Parque Solar Fotovoltaico Villa María

Plazo ejecución: 3 años (desde Agosto 2023)

- Tipo de construcción: BMT (Construcción y transferencia)
- Potencia: 3 MW
- En trámite la licencia ambiental
- Aportará la energía equivalente al consumo eléctrico promedio de 11.500 habitantes.
- **Monto de inversión aproximado: U$D 3.000.000.-**

OBRAS DE GENERACIÓN Renovable 2024

Parque Solar Fotovoltaico Comunitario Arroyo Cabral

Plazo ejecución: 1 año (2024)

- Tipo de construcción: EPC (licitación de ingeniería + obra)
- Potencia: 5 MW
- Con licencia ambiental
- Aportará la energía equivalente al consumo eléctrico promedio de 19.200 habitantes.
- **Monto de inversión aproximado: U$D 4.400.000.-**

Pequeño Aprovechamiento Hidroeléctrico PICHANAS

Plazo ejecución: 4 años (desde Agosto 2023)

- Tipo de construcción: BMT (Construcción y transferencia)
- Potencia: 0,78 MW
- Con licencia ambiental
- Aportará la energía equivalente al consumo eléctrico promedio de 10.000 habitantes.
- **Monto de inversión aproximado: U$D 2.000.000.-**

OBRAS DE GENERACIÓN Renovable 2024

Pequeño Aprovechamiento Hidroeléctrico Cruz Del Eje

Plazo ejecución: 4 años (desde Agosto 2023)

- Tipo de construcción: EPC (Convocatoria RenMDI)
- Potencia: 1 MW
- Tramitando licencia ambiental
- Aportará la energía equivalente al consumo eléctrico promedio de 15.000 habitantes.
- **Monto de inversión aproximado: U$D 2.000.000.-**

Pequeño Aprovechamiento Hidroeléctrico La Viña

Plazo ejecución: 4 años (desde Agosto 2023)

- Tipo de construcción: EPC (Convocatoria RenMDI)
- Potencia: 6 MW
- Tramitando licencia ambiental
- Aportará la energía equivalente al consumo eléctrico promedio de 75.500 habitantes.
- **Monto de inversión aproximado: U$D 10.000.000.-**

OBRAS DE GENERACIÓN Renovable 2024

Pequeño Aprovechamiento Hidroeléctrico San Marcos Sud

Plazo ejecución: 4 años (desde Agosto 2023)

- Tipo de construcción: EPC (Convocatoria RenMDI)
- Potencia: 0,6 MW
- Tramitando licencia ambiental
- Aportará la energía equivalente al consumo eléctrico promedio de 8.500 habitantes.
- **Monto de inversión aproximado: U$D 2.000.000.-**

Pequeño Aprovechamiento Hidroeléctrico Villa María

Plazo ejecución: 4 años (desde Agosto 2023)

- Tipo de construcción: EPC (Convocatoria RenMDI)
- Potencia: 0,67 MW
- Tramitando licencia ambiental
- Aportará la energía equivalente al consumo eléctrico promedio de 10.000 habitantes.
- **Monto de inversión aproximado: U$D 2.000.000.-**

OBRAS DE GENERACIÓN Renovable 2024

Pequeño Aprovechamiento Biogás Bajo Grande

Plazo ejecución: 4 años (desde Agosto 2023)

- Tipo de construcción: EPC (Convocatoria RenMDI)
- Potencia: 0,66 MW
- Con licencia ambiental
- Aportará la energía equivalente al consumo eléctrico promedio de 10.000 habitantes.
- **Monto de inversión aproximado: U$D 1.000.000.-**

Pequeño Aprovechamiento Biogás de Relleno Sanitario Piedras Blancas

Plazo ejecución: 4 años (desde Agosto 2023)

- Tipo de construcción: EPC (Convocatoria RenMDI)
- Potencia: 3,2 MW
- Con licencia ambiental
- Aportará la energía equivalente al consumo eléctrico promedio de 25.000 habitantes.
- **Monto de inversión aproximado: U$D 4.500.000.-**

FODEP 2024

LLAMADO A LICITACION FODEP 2024

N° LIC. PÚB.	OBRA/INVERSION	PRESUPUESTO OFICIAL	PLIEGO	LLAMADO LICITACION
5405	Tendido de Nuevos Alimentadores en MT desde ET Sur a SEA San Vicente	$ 285.931.000	feb-24	feb-24 ✔
5408	Cambio de Levantadas y Remodelación de Distribuidores desde ET Nueva Córdoba	$ 2.138.501.097	feb-24	mar-24 ✔
5411	Nuevos Distribuidores desde ET y SEA La Tablada	$ 1.130.413.000	mar-24	mar-24
5407	Tendido de Nuevos Distribuidores en M.T. 13,2 kV desde Nueva ET San Isidro	$ 1.738.945.000	feb-24	mar-24
5395	Construccion Nuevo Edificio Mantenimiento Subterraneo	$ 726.712.080	feb-24	feb-24 ✔
S/N (**)	Tendido de Alimentadores Subterraneos "Socorro" desde ET Calasanz a ET La Tablada	-	mar-24	abr-24
S/N (**)	Repoteciación ET La Laguna 66/33/13,2 kV kV TRAFO 2x10 MVA - 2 Campo Linea entrada - salida para maniobra	-	abr-24	may-24
S/N (**)	Nuevos Distribuidores desde SEA 25 de Mayo	-	abr-24	may-24
S/N (**)	Repotenciación ET Las Higueras 132/33/12,2 kV - 3 Campos de Transformación y Celdas de Distribución 33/13,2 kV - TRAFO 40/55 MVA. Construcción de línea 33 kV entre ET Las Higueras y Chucul	-	may-24	jun-24
S/N (**)	Tendido de Alimentadores y Distribuidores subterráneos en M.T. en Bell Ville y Marcos Juarez	-	may-24	jun-24
S/N (**)	Tendido de Nueva Línea Aérea en M.T. 33 KV desde ET Las Higueras hasta Chucul	-	may-24	jun-24

FODEP 2024

LLAMADO A LICITACION FODEP 2024

N° LIC. PÚB.	OBRA/INVERSION	PLIEGO	LLAMADO LICITACION
S/N (**)	Nuevo Distribuidor Galería Norte desde ET La Tablada	jun-24	jul-24
S/N (**)	Construcción Electromecánica de Centro Reducido de Distribución “Carcano” – Córdoba Capital	jun-24	jul-24
S/N (**)	Construcción Electromecánica de Centro Reducido de Distribución “San Martín” – Villa Carlos Paz.	jun-24	jul-24
S/N (**)	Nuevos Distribuidores desde ET Bialet Massé, Línea aérea en M.T. desde La Falda a Valle Hermoso y Línea Aérea en 33 kV desde Tuclame a Serrezuela	jun-24	jul-24
S/N (**)	Construcción de Subestaciones Aéreas Tipo E415 y E414 en Zona "D" y Distritos	jul-24	ago-24
S/N (**)	Construcción de Líneas aéreas en M.T. en Zona "D" y Distritos	jul-24	ago-24
S/N (**)	Repotenciación Barra 132 kV y Sala de Celdas 13,2 kV ET Principal Carlos Paz	jul-24	ago-24
S/N (**)	Remodelación de Líneas Aéreas en B.T. por cable preensamblado en barrios de Cruz del Eje	jul-24	ago-24
S/N (**)	Remodelación de Líneas Aéreas en B.T. por cable preensamblado en barrios de Cabalango, Tanti y Parque Siquiman	jul-24	ago-24
S/N (**)	Construcción ET Calamuchita 132/33/13,2 kV -GIS- TRAFO 2x28/40 MVA.	jul-24	ago-24

MUCHAS GRACIAS

POR SU ATENCION

Marzo 2024